ANGEBOT – UNVERBINDLICHE KOSTENSCHÄTZUNG (RICHTWERT) ±10 %

Holzhaus Bau GmbH
Musterstraße 45
5020 Salzburg
Österreich

Tel. +43 662 874563
Fax +43 662 874563-20

info@holzhaus-bau.at
www.holzhaus-bau.at

Datum	07.04.2026
Bearbeiter	Max Mustermann
Auftrag	HZB-2026-0255

Angebot • Nr.: HZB-2026-0255

Bauherr / Kunde: Max Mustermann
Ort / Bauort: Musterstraße 15, 5020 Salzburg
Telefon: +43 123456789
E-Mail: max.mustermann@gmail.com

Angebot für Ihr Holzbau Massivholzhaus

Sehr geehrte Damen und Herren, Vielen Dank für Ihre Anfrage. Nachfolgend erhalten Sie unsere detaillierte Kostenschätzung, basierend auf den übermittelten Planunterlagen. Diese Dokumentation soll Ihnen eine klare Übersicht der notwendigen Investition bieten. Sollten Sie Fragen zur Kalkulation, den Komponenten oder wünschen Sie eine individuelle Anpassung, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Projektübersicht

Hausfläche: ca. 459 m²

Dachfläche (mit Überstand): 225.6 m²

Dachfläche (ohne Überstand): 195.2 m²

Dachfläche gedämmt: 170.9 m²

Innenausbau Innenwände (Keller): Holz

Innenausbau Innenwände (Erdgeschoss): Holz

Innenausbau Außenwände (Erdgeschoss): Holz

Fassade (Erdgeschoss): Holz

Innenausbau Innenwände (Obergeschoss 1): Faserzement

Innenausbau Außenwände (Obergeschoss 1): Mischung

Fassade (Obergeschoss 1): Mischung

Anzahl der Stockwerke: 3

Bausystem: Holzrahmen

Untergeschoss / Fundament: Keller (mit Ausbau)

Baustellenzufahrt: Leicht (LKW 40t)

ANGEBOT – UNVERBINDLICHE KOSTENSCHÄTZUNG (RICHTWERT) ±10 %

Gelände: Starke Hanglage
Fundamenttyp: Bodenplatte
Raumhöhe: Standard (2,50 m)
Treppentyp: Standard
Dachtyp: Satteldach
Dachmaterial: Betondachstein
Dämmung: Zwischensparren
Dachdeckung: Betonstein
Unterdach: Schalung + Folie
Dachstuhl-Typ: Pfettendach
Kamin: Holzofen
Kaminabzug: für 3 Geschosse
Heizsystem: Wärmepumpe
Energiestandard: KfW 55
Lüftung / Wärmerückgewinnung: Nein
Fertigstellungsgrad: Schlüsselfertig
Fensterart: 2-fach verglast
Innentüren: Holz
Außentüren: Aluminium
Schiebetür: Panorama
Garagentor: Ja (Rolltor)
Wandaufbau Außenwände (Keller): CLT Wand
Wandaufbau Außenwände (Erdgeschoss): CLT Wand
Wandaufbau Außenwände (Obergeschoss 1): CLT Sichtqualität
Wandaufbau Innenwände (Keller): CLT Wand
Wandaufbau Innenwände (Erdgeschoss): CLT Wand Typ 2
Wandaufbau Innenwände (Obergeschoss 1): CLT Wand Typ 2
Bodenaufbau (Erdgeschoss): Verbesserter Bodenaufbau (Trittschalldämmung)
Bodenaufbau (Obergeschoss 1): Verbesserter Bodenaufbau (Trittschalldämmung)
Bodenaufbau (Dachboden): Verbesserter Bodenaufbau (Trittschalldämmung)
Deckenaufbau (Keller): Holz-Beton-Verbunddecke
Deckenaufbau (Erdgeschoss): Holz-Beton-Verbunddecke
Deckenaufbau (Obergeschoss 1): Brettsperrholzdecke massiv (CLT)
Bodenbelag (Keller): Vinyl / Designboden
Bodenbelag (Erdgeschoss): Premium Fliesenboden
Bodenbelag (Obergeschoss 1): Vinyl / Designboden
Bodenbelag (Dachboden): Vinyl / Designboden

(gemäß verfügbaren Plänen und Informationen)

Dach / Dämmung & Dachdeckung
Gesamtpreis Dach: 63.243,80 €

Fenster & Verglasung
Anzahl Fenster (inkl. Dachfenster): 17
Ausführung: 2-fach verglast
Gesamtpreis Fenster & Verglasung: 20.003,06 €

Türen
Anzahl Türen (laut Plan): 20
Ausführung: Innen: Holz; Außen: Aluminium
Innentüren: 18
Außentüren / Balkontüren: 2
Gesamtpreis Türen: 8.800,00 €





Obergeschoss



Gesamtkostenzusammenstellung

Position	Betrag
Baukosten (Konstruktion, Ausbau, Technik)	1.187.168,00 €
Baustelleneinrichtung, Logistik & Planung	118.716,80 €
Bauleitung & Koordination	118.716,80 €
Nettosumme (exkl. MwSt.)	**1.424.601,60 €**
20% USt.	284.920,32 €
GESAMTSUMME BRUTTO	**1.709.521,92 €**

Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist eine unverbindliche Kostenschätzung zur ersten Budgetorientierung und ersetzt kein verbindliches Angebot.
Die dargestellten Werte basieren auf den vom Nutzer bereitgestellten Informationen und typischen Erfahrungswerten der jeweiligen Holzbaufirma.
Abweichungen durch Planänderungen, Ausführungsdetails, Grundstücksgegebenheiten, behördliche Auflagen oder individuelle Wünsche sind möglich.
Nicht Bestandteil dieser Schätzung sind insbesondere:

- Außenanlagen (z. B. Einfriedungen, Einfahrten, Garten- und Landschaftsgestaltung)
- statische Berechnungen
- bauphysikalische Nachweise
- Grundstücks- und Bodenbeschaffenheit
- Förderungen, Gebühren und Abgaben
- behördliche oder rechtliche Prüfungen

Die endgültige Preisfestlegung erfolgt ausschließlich im Rahmen eines individuellen Angebots nach detaillierter Planung und Prüfung durch die ausführende Holzbaufirma.